Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 2018 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории г.Енисейск, ул. Промышленная, д. 20/5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 2115,885 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 153,732 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 511,92 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	**ТЕРр68-14-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка бортовых камней на щебеночном основании *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 м	0,9	1842,6	503,14	1339,46	70,85	1658	453	1205	64
2	**ТЕР01-01-012-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	1000 м3 грунта	0,0762 *(508)*0,15/1000*	3547,58	71,13	3472,21	340,8	270	5	265	26
3	**ТЕР27-12-010-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 м3 сборных железобетонных плит	0,448	5144,2	362,7	4781,5	234,74	2305	162	2143	105
4	**ТЕР01-02-027-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	1000 м2 спланированной площади	0,548	214,25		214,25	17,02	117		117	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	**ТЕР01-02-003-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	1000 м3 уплотненного грунта	0,127 *508*0,25/1000*	2049,1		2049,1	225,89	260		260	29
6	**ТЕР01-02-003-07** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-003-01 до 6 проходов *(до 6 проходов ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	1000 м3 уплотненного грунта	0,127 *508*0,25/1000*	611,25		611,25	126,2	78		78	16
7	**ТЕР27-04-001-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщ.15см) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,762 *508*0,15/100*	3887,72	144,94	3390,33	206,9	2962	110	2583	158
8	**ТСЦ-408-0200**	Смесь песчано-гравийная природная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	м3	76,2	77,88				5934			
9	**ТЕР27-06-001-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 м3 сборных железобетонных плит	0,448	18799,23	1336,61	15915,67	883,98	8422	599	7130	396
10	**ТЕР27-06-026-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Розлив вяжущих материалов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	1 т	0,47	1874,31		68,25	8,4	881		32	4
11	**ТЕР27-06-020-06** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	1000 м2 покрытия	1,025 *1025/1000*	56688,12	423,98	3589,19	288,61	58105	435	3679	296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	**ТЕР27-06-021-06** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 *(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	1000 м2 покрытия	1,025 *1025/1000*	26413,2	4	23,6		27074	4	24	
13	**ТЕР27-06-020-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	1000 м2 покрытия	1,025 *1025/1000*	57448,62	423,98	3598,81	289,06	58885	435	3689	296
14	**ТЕР01-02-057-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 м3 грунта	0,33	1381,38	1381,38			456	456		
15	**ТЕР27-08-001-11** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Укрепление обочин гравием толщиной 10 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	1000 м2 покрытия полосы и обочин	0,063	7067,71	453,44	5607,27	348,82	445	29	353	22
16	**ТСЦ-408-0200**	Смесь песчано-гравийная природная (К=1,22 т.ч.таб.1.1,п.04-001(2)) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	м3	7,686 *6,3*1,22*	77,88				599			
17	**ТЕР27-02-010-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 м бортового камня	2,3	5587,44	740,26	116,11	10,1	12851	1703	267	23
18	**ТСЦ-403-8022**	Камни бортовые БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	шт.	230	184,11				42345			
19	**ТЕР01-02-061-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 м3 грунта	0,242	763,76	763,76			185	185		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	**ТСЦ-408-0200**	Смесь песчано-гравийная природная (К=1,22 т.ч.таб.1.1,п.04-001(2)) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	м3	30,5 *25*1,22*	77,88				2375			
21	**ТЕР10-01-059-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка скамеек *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 шт. изделий	0,04	3156,84	692,88	455,69	25,71	126	28	18	1
22	**прайс**	скамейка 8000/1,18/4.99 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	шт	4	1358,65				5435			
23	**ТЕР10-01-059-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка урн *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 шт. изделий	0,04	3156,84	692,88	455,69	25,71	126	28	18	1
24	**прайс**	урна 3500/1,18/4.99 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	шт	4	594,41				2378			
25	**ТЕР06-01-001-13** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство фундаментов-столбов: бетонных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,01 *0,005*2*	16225,77	5868,93	3060,94	275,76	162	59	31	3
Уд	*1. 401-0023*	*Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)*	*м3*	*102* *1,02*	624,84				*637,34*			
26	**СЦМ-401-0006**	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	м3	1,02 *0,51*2*	688,51				702			
27	**ТЕР33-01-017-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка стальных опор свободностоящих *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	1 т опор	0,152 *38/1000*4*	1681,58	285,83	1395,75	75,19	256	43	213	11
28	**ТСЦ-201-0841**	Стойки металлические *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	кг	156,533333 *234,8/6*4*	13,55				2121			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	**ТЕР33-04-014-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка светильников с лампами (на опоры) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	1 светильник	4	24,43	14,28	9,56		98	57	38	
30	**Прайс**	Светильник 5000/1,18/4.99 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	шт	4	849,16				3397			
31	**ТЕРм08-02-142-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство постели при одном кабеле в траншее *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 м кабеля	0,6	2056,64	73,39	1981,78	74,15	1234	44	1189	44
32	**ТЕРм08-02-410-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство трубы диаметр до 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 м	0,8	1049,54	180,69	45,87	1,63	840	145	37	1
33	**ТСЦ-103-1460**	Трубы диаметром 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	м	80	47,28				3782			
34	**ТЕРм08-02-412-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 м	0,8	754,66	85,05	15,89	0,59	604	68	13	
35	**ТСЦ-501-8370**	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,432; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	1000 м	0,088	11825,75				1041			
Раздел 2. Новый Раздел												
36	**ФССЦпг01-01-01-036** *И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: гравия (выгрузка учитывает перемещение транспортерами) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ЭМ=21,81*	1 т груза	160	3,53		3,53		565		565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	**ФССЦпг03-21-02-010** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ЭМ=21,81*	1 т груза	160	13,43		13,43		2149		2149	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									251223	5048	26096	1505
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									1449587	118425	232968	35307
Накладные расходы									176891			
В том числе, справочно:												
84%*0.85 ФОТ (от 15249) (Поз. 4, 14, 19)									10888			
100%*0.85 ФОТ (от 8868) (Поз. 2, 5-6, 30-35)									7538			
109%*0.85 ФОТ (от 12128) (Поз. 1)									11237			
110%*0.85 ФОТ (от 1454) (Поз. 25-26)									1359			
113%*0.85 ФОТ (от 2604) (Поз. 27-29)									2501			
124%*0.85 ФОТ (от 1361) (Поз. 21-24)									1434			
149%*0.85 ФОТ (от 112068) (Поз. 3, 7, 9-13, 15, 17-18)									141934			
Сметная прибыль									89462			
В том числе, справочно:												
45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15249) (Поз. 4, 14, 19)									4667			
50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1783) (Поз. 2, 5-6)									606			
60%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2604) (Поз. 27-29)									1062			
60%*0.8 ФОТ (от 12128) (Поз. 1)									5821			
63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1361) (Поз. 21-24)									583			
65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1454) (Поз. 25-26)									643			
65%*0.8 ФОТ (от 7085) (Поз. 30-35)									3684			
95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 112068) (Поз. 3, 7, 9-13, 15, 17-18)									72396			
Итоги по смете:												
Итого									1715940			
В том числе:												
Материалы									1098194			
Машины и механизмы									232968			
ФОТ									153732			
Накладные расходы									176891			
Сметная прибыль									89462			
Индекс дефлятор 4,5%									77217			
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									**1793123**			
НДС 18%									322762			
ВСЕГО по смете									**2115885**			