

" " 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство ул.Ленина 40 в г.Енисейске
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость 1142,150 тыс. руб.
строительных работ 879,212 тыс. руб.
монтажных работ 72,580 тыс. руб.
Средства на оплату труда 80,633 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 449,26 чел. час
Составлен в прогнозных ценах по состоянию на 2019 г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/л	Эк.Маш		З/лМех	Осн.З/л					Эк.Маш	З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Проезды, площадки																
1	ТЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (г.с.), 2 группа грунтов	1000 м3 грунта	0,068	1617,3		1617,3	188,11	110		110	13			12,65	0,86
2	ТЕР01-01-014-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,068	9224,01	186,01	9031,8	895,17	627	13	614	61	20,76	1,41	60,2	4,09
3	ТЕР01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (г.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,36056 360,56/1000	48,58		48,58	5,65	18		18	2			0,38	0,14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР27-04-001-02 Пр. Минстр Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,36056 360,56/0,1/100	3887,72	144,94	3390,33	206,9	1402	52	1222	75	15,72	5,67	14,81	5,34
5	ТЕР27-03-004-01 Пр. Минстр Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	100 т смеси	0,504 143,6/100	53721,97	244,48	3974,75	326,8	27076	123	2003	165	21,77	10,97	21,5	10,84
6	ТСЦ-410-0034	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх	т	-50,9	488,75				-24877							
7	ТСЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	50,9	528,52				26902							
8	ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстр Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,288448 360,56/0,4/1000*2	1874,31		68,25	8,4	541		20	2			0,66	0,19
9	ТЕР27-06-020-01 Пр. Минстр Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,36056 360,56/1000	57448,62	423,98	3598,81	289,06	20714	153	1298	104	38,3	13,81	19,08	6,88
10	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-34,83	550,45				-19172							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТСЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	34,83	528,52				18408							
12	ТЕР27-06-021-01 Пр. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	1000 м2 покрытия	0,36056 360,56/1000	26680,32	4	25		9620	1	9		0,36	0,13		
13	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-17,45	550,45				-9605							
14	ТСЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	17,45	528,52				9223							
15	ТЕР01-01-004-02 Пр. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,16476 137,30,40,3/100	5875,12	76,6	5798,52	552,35	968	13	955	91	8,54	1,41	37,17	6,12
16	ТЕР01-02-057-02 Пр. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,08238 1,6476*0,05	1381,38	1381,38			114	114			154	12,69		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР08-01-002-03 Пр. Минстр оля Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство основания под фундаменты гравийного	1 м3 основани я	2,8833 137,3*0,3*0,07	193,58	23,46	60,49	5,09	558	68	174	15	2,5	7,21	0,46	1,33
18	ТЕР27-02-010-02 Пр. Минстр оля Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м Бортовог о камня	1,3773	5587,44	740,26	116,11	10,1	7696	1020	160	14	76,08	104,79	0,68	0,94
19	ТСЦ-403-0051	Камни бортовые бетонные, марка 300	м3	10,984 137,3*0,2*0,4	1659,33				20423							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									90746	1557	6583	542		158,09		36,73
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									537322	41108	57249	14311		158,09		36,73
Накладные расходы									73855							
Сметная прибыль									40812							
Итого по разделу 1 Проезды, площадки :																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:																
Итого Поз. 1-3, 15-17									2395	208	1871	182		22,72		12,54
Всего с учетом "Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЭМ=8,33; ЗПМ=25,29; МАТ=5,09"									22453	5260	15585	4603		22,72		12,54
Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЭМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)"									23441	5491	16271	4806		22,72		12,54
Накладные расходы 95% ФОТ (от 10 297)									9782							
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 10 297)									4376							
Итого с накладными и см. прибылью									37599					22,72		12,54
Автомобильные дороги:																
Итого Поз. 4-14, 18-19									88351	1349	4712	360		135,37		24,19
Всего с учетом "Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЭМ=8,33; ЗПМ=25,29; МАТ=5,09"									492223	34116	39251	9104		135,37		24,19
Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЭМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)"									513881	35617	40978	9505		135,37		24,19
Накладные расходы 142% ФОТ (от 45 122)									64073							
Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 45 122)									36436							
Итого с накладными и см. прибылью									614390					135,37		24,19
Итого									651989					158,09		36,73
В том числе:																
Материалы									438965							
Машины и механизмы									57249							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ФОТ									55419							
Накладные расходы									73855							
Сметная прибыль									40812							
Итого по разделу 1 Проезды, площади									651989					158,09		36,73
Раздел 2. Ремонт канализационного колодца																
20	ТЕР23-04-011-01 Гр. Минстр Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж люка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗГМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5	1 шт.	4	12,09	6,51	5,58		48	26	22		0,66	2,64		
21	ТЕР23-03-001-03 Гр. Минстр Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к расх.; ЗГМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,144 0,36/10^4	3157,74	868,75	2288,99	170,7	455	125	330	25	83,21	11,98	11,53	1,66
22	ТЕР23-03-001-03 Гр. Минстр Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,144 0,36/10^4	23909,05	1447,92	3814,98	284,5	3443	209	549	41	138,69	19,97	19,21	2,77
23	ТСЦ-101-2536	Люки чугунные тяжелый	шт.	4	1116,57				4466							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									8412	360	901	66		34,59		4,43
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									55340	9505	7835	1742		34,59		4,43
Накладные расходы									14621							
Сметная прибыль									8508							
Итого по разделу 2 Ремонт канализационного колодца :																
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:																
Итого Поз. 20-23									8412	360	901	66		34,59		4,43
Всего с учетом "Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЗМ=8,33; ЗГМ=25,29; МАТ=5,09"									53008	9104	7505	1669		34,59		4,43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЭМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)"										55340	9505	7835	1742	34,59		4,43
Накладные расходы 130% ФОТ (от 11 247)										14621						
Сметная прибыль 89%*0,85 ФОТ (от 11 247)										8508				34,59		4,43
Итого с накладными и см. прибылью										78469				34,59		4,43
Итого										78469						
В том числе:																
Материалы										38000						
Машины и механизмы										7835						
ФОТ										11247						
Накладные расходы										14621						
Сметная прибыль										8508						
Итого по разделу 2 Ремонт канализационного колодца										78469				34,59		4,43
Раздел 3. МАФ																
24	Прайс ГК "Корда" Ппр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	МАФ 10.141 Скамья Ц=4790/1.18/5.09=	шт	3	797,51					2393			71,06	213,18	0,01	0,03
25	Прайс ГК "Корда"	МАФ 11.011 Урна Ц= 3990/5.09/1.18=	шт	3	644,32					1933						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										4326				213,18		0,03
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										22988				213,18		0,03
Итого по разделу 3 МАФ :																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:																
Итого Поз. 24-25										4326				213,18		0,03
Всего с учетом "Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЭМ=8,33; ЗПМ=25,29; МАТ=5,09"										22019				213,18		0,03
Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЭМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)"										22988				213,18		0,03
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)																
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 0)																
Итого с накладными и см. прибылью										22988				213,18		0,03
Итого										22988				213,18		0,03
В том числе:																
Материалы										22988						
Итого по разделу 3 МАФ										22988				213,18		0,03
Раздел 4. Наружное освещение																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕРм08-02-369-02 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными	1 шт.	3	227,48	28,24	169,21	12,78	682	85	508	38	2,34	7,02	0,86	2,58
27	Цена пост.	Светильник светодиодный Ц= 2900/5, 09/1, 18=	шт	3	482,83				1448							
28	Прайс ЗАО "Электрум" г.Красноярск	Кабель ВВГ нг 2*1,5 Ц=30,1/5, 09/1, 18=	м	70	5,01				351							
29	ТЕР22-01-021-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром ДО 50 мм 5 132,51 = 22 745,90 - 101 x 174,39	1 км трубопро вода	0,04 40/1000	5132,51	2143,26	2736,63	314,6	205	86	109	13	200,68	8,03	21,3	0,85
УО	1. 507-0591	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	10 м	101 4,04	174,39				704,54							
30	ТСЦ-507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	4	53,68				215							
31	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,3	4477,97	375,45	301,59	3,27	1343	113	90	1	34,7	10,41	0,22	0,07
32	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,7	713,11	72,93	7,94	0,3	499	51	6		6,74	4,72	0,02	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	Прайс ЗАО "Электрум" г.Красноярск	Металлпорукав D=10мм Ц=35,34/5,09/1,18=	м	30	5,88				176							
34	Прайс ЗАО "Электрум" г.Красноярск	Лампа ЕСО А60 шар 40Вт 230в 3000К Е27Ц=240/5,09/1,18=	шт	3	39,86				120							
35	ТЕРМ08-03- 526-01 Пр.Минстр оа Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	3	290,57	17,07	2,15		872	51	6		1,56	4,68		
36	ТЕРР69-2-4 Пр.Минстр оа Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	100 отверсти й	0,03	262,72	103,01	159,71		8	3	5		10,5	0,32		
37	Прайс ЗАО "Электрум" г.Красноярск	Автомат ВА 61Г29 6,3а Ц=166/5,09/1,18=	шт	3	27,64				83							
38	Прайс ЗАО "Электрум" г.Красноярск	Скоба СМО 16-17 метал.однолапковая (ул.100шт)Ц=4,46/5,09/1,18=	шт	90	0,74				67							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТЕРМ08-03-530-01прим Пр. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Фотореле	1 шт.	3	118,01	29,26	7,36	0,15	354	88	22		2,74	8,22	0,01	0,03
40	Прайс ЗАО "Электрум" г. Красноярск	Фотореле ФР-М01-1-15 АСДС24В/АС230В с фотодачиком, 16А (-25С...+55С), 1 перекл. конт. (0,5-30лк/3-300лк) УХЛ4 (Меандр) Ц=1325/5,09/1,18=	шт	3	220,6				662							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					7085	477	746	52						43,4		3,54
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам					50232	12594	6487	1373						43,4		3,54
Накладные расходы					13269											
Сметная прибыль					9079											
Итого по разделу 4 Наружное освещение :																
Электромонтажные работы на других объектах:																
Итого Поз. 26-40					7085	477	746	52						43,4		3,54
Всего с учетом "Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЭМ=8,33; ЗПМ=25,29; МАТ=5,09"					48115	12063	6214	1315						43,4		3,54
Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЭМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)"					50232	12594	6487	1373						43,4		3,54
Накладные расходы 95% ФОТ (от 13 967)					13269											
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 13 967)					9079											
Итого с накладными и см. прибылью					72580									43,4		3,54
Итого					72580									43,4		3,54
В том числе:																
Материалы					31151											
Машин и механизмы					6487											
ФОТ					13967											
Накладные расходы					13269											
Сметная прибыль					9079											
Итого по разделу 4 Наружное освещение					72580									43,4		3,54
Раздел 5. Доп. транспорт привозных материалов Красноярск-Енисейск																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ФССЦпг 03-02-200	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилямисамосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т	1 т груза	25,1648 10,984*2,2+1	137,9		137,9		3470		3470					
42	ФССЦпг 03-02-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий: КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=130 (ОЗП=130; ЭМ=130 к расх.; ЗПМ=130; МАТ=130 к расх.; ТЗ=130; ТЗМ=130)	1 т груза	25,1648 10,984*2,2+1	75,4		75,4		1897		1897					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Итого по разделу 5 Доп. транспорт привозных материалов Красноярск-Енисейск :																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:																
Итого Поз. 41-42																
Всего с учетом "Перевозки ПЗ=17,54 (ОЗП=17,54; ЭМ=17,54; ЗПМ=17,54; МАТ=17,54)"																
Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЭМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)"																
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)																
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 0)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Итого																
В том числе:																
Машины и механизмы																
Итого по разделу 5 Доп. транспорт привозных материалов Красноярск-Енисейск																
Раздел 6. Перевозка грунта при понижении уровня площадки																
43	ФССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьераРасстояние перевозки до 15 км	1 т груза	112,2 68*1,65	13,38		13,38		1501		1501					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Итого по разделу 6 Перевозка грунта при понижении уровня площадки :																
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:																
Итого Поз. 43																
Всего с учетом "Перевозки ПЗ=17,54 (ОЗП=17,54; ЭМ=17,54; ЗПМ=17,54; МАТ=17,54)"																
Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЭМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)"																
Накладные расходы 90% ФОТ (от 0)																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 0)														
		Итого с накладными и см. прибылью							27486							
		Итого							27486							
		В том числе:														
		Машины и механизмы							27486							
		Итого по разделу 6 Перевозка грунта при понижении уровня площадки							27486							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							117437	2394	15098	660		449,26		44,73
		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							791648	63207	197336	17426		449,26		44,73
		Накладные расходы							101745							
		Сметная прибыль							58399							
		Итого по смете:														
		Итого по Строительным работам														
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом:														
		Итого Поз. 1-3, 15-17, 24-25 Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЗМ=8,33; ЗПМ=25,29; МАТ=5,09; Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЗМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)							46430	5491	16271	4806		235,9		12,57
		Итого Поз. 41-42 Перевозки ПЗ=17,54 (ОЗП=17,54; ЗМ=17,54; ЗПМ=17,54; МАТ=17,54); Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЗМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)							98279		98279					
		Итого							144709	5491	114550	4806		235,9		12,57
		Накладные расходы 95% ФОТ (от 10 297)							9782							
		Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 10 297)							4376							
		Итого с накладными и см. прибылью							158867					235,9		12,57
		Автомобильные дороги:														
		Итого Поз. 4-14, 18-19							88351	1349	4712	360		135,37		24,19
		Всего с учетом "Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЗМ=8,33; ЗПМ=25,29; МАТ=5,09"							492223	34116	39251	9104		135,37		24,19
		Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЗМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)"							513881	35617	40978	9505		135,37		24,19
		Накладные расходы 142% ФОТ (от 45 122)							64073							
		Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 45 122)							36436							
		Итого с накладными и см. прибылью							614390					135,37		24,19
		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:														
		Итого Поз. 20-23							8412	360	901	66		34,59		4,43
		Всего с учетом "Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЗМ=8,33; ЗПМ=25,29; МАТ=5,09"							53008	9104	7505	1669		34,59		4,43
		Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЗМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)"							55340	9505	7835	1742		34,59		4,43
		Накладные расходы 130% ФОТ (от 11 247)							14621							
		Сметная прибыль 89%*0,85 ФОТ (от 11 247)							8508							
		Итого с накладными и см. прибылью							78469					34,59		4,43
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:														
		Итого Поз. 43							1501		1501					
		Всего с учетом "Перевозки ПЗ=17,54 (ОЗП=17,54; ЗМ=17,54; ЗПМ=17,54; МАТ=17,54)"							26328		26328					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Всего с учетом "Индекс Дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЗМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)"															
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 0)								27486		27486					
	Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 0)															
	Итого с накладными и см. прибылью								27486							
	Итого								879212					405,86		41,19
	Итого по Монтажным работам															
	Электромонтажные работы на других объектах:															
	Итого Поз. 26-40								7085	477	746	52		43,4		3,54
	Всего с учетом "Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЗМ=8,33; ЗПМ=25,29; МАТ=5,09"								48115	12063	6214	1315		43,4		3,54
	Всего с учетом "Индекс Дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЗМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)"								50232	12594	6487	1373		43,4		3,54
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 13 967)								13269							
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 13 967)								9079							
	Итого с накладными и см. прибылью								72580					43,4		3,54
	Итого								72580					43,4		3,54
	Итого								951792					449,26		44,73
	В том числе:															
	Материалы								531105							
	Машины и механизмы								197336							
	ФОТ								80633							
	Накладные расходы								101745							
	Сметная прибыль								58399							
	НДС 20%								190358							
	ВСЕГО по смете								1142150					449,26		44,73

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)